



ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA

Proyecto: REMODELACION DE CINE AUDITORIO A SALON DE EVENTOS Y REMOZAMIENTO DE COCINA DEL COMEDOR DE ALISTADOS

Localidad: Base Naval 27 de Febrero

REMODELACION SALON DE EVENTOS Y COCINA

SALON DE EVENTOS

1.00 PRELIMINARES

1.01	Replanteo	M2	450.00
1.02	Fumigacion	M2	450.00
1.03	Demolicion de muros de bloques de 15 cms	M3	2.90
1.04	Ranurado en muros y hormigon 0.50X1.00	ML	8.12
1.05	Demolicion de pisos y revestimientos e=10 CMS	M2	146.45
1.06	Desmontura de puertas	UDS	12.00
1.07	Desmonturas de ventanas	UDS	9.00
1.08	Desmantelamiento de aparatos sanitarios	UD	8.00
1.09	Desmantelamiento de estructuras de techo	M2	410.00
1.10	Desmantelamiento de estructuras de paredes	M2	546.12
1.11	Remocion de alfombras	M2	350.00
1.12	Desmantelameinto de tarima	M2	40.00
1.13	Desmantelamiento de asientos/butacas	UDS	333.00
1.14	Botes de escombros y demoliciones	M3	19.35
1.15	alquiler de andamios metalicos en el interior y en fachada frontal	M2	557.00
1.16	acarreo/mobilizacion interno/de escombros durante construccion	DÍA	72.00

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01	Excavación Roca Dura con Compresor, 2 Martillos, incl operadores	M3	13.68
2.02	Relleno de Granzato, compactado con equipo y nivelado.	M3	571.00

3.00 HORMIGÓN ARMADO

3.01	Hormigón en Zapata Muros 1.00X1.00x0.40M	M3	4.08
3.02	Hormigón en Zapata de Columnas	M3	3.00
3.03	Hormigon Armado en columnas(40X40-6Ø 3/4+Ø3/8"@20)	M3	2.88
3.04	Hormigon Armado en vigas (30X54-6Ø 3/4+Ø3/8"@12)	M3	1.36
3.05	Hormigon Armado en dintel 15X40 (4 1/2+2 3/8+Est a 20)	M3	0.56
3.06	Hormigon en Rampa de Discapitados 210kg/cm2	M3	9.00
3.07	Torta Nivelación 210kg/cm2 e=0.15m malla electrosoldada 2.3X2.3	M3	43.96
3.08	Acera frotada y violinada Hormigon 180kg/cms con malla	M2	3.92
3.09	Losa area de baños Hormigon 210 kg/cms (H=0.14,3/8" a 0.20 AD)	M3	4.80

4.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES		
4.01	Empañete paredes exteriores	M2	96.16
4.02	Empañete paredes interiores	M2	96.32
4.03	Empañete elementos estructurales columnas	M2	19.58
4.04	empañete listo en techos y vigas	M2	40.00
4.05	Juntas de Styrofoam 1" en muros de bloques	M2	28.08
4.06	Terminacion de cantos y moquetas hasta 20cms	ML	168.08
4.07	Careteo y Fraguache de superficies	M2	59.58
5.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS		
5.01	Porcelanato español 60 x 120 cms tipo marmol	M2	410.00
5.02	Zocalo porcelanato 7 x 120 cms tippo marmol	ML	80.00
5.03	Revestimiento en granito rustico en escaleras	M2	13.72
5.04	Revestimiento en ceramica española blanco mate en paredes de baños	M2	96.32
5.05	Revestimiento en ceramica española blanco mate en paredes de cocina	M2	4.00
5.06	Revestimiento en madera sintetica aislante acustica en pared de tarima	M2	57.81
5.07	Pisos exteriores españoles antideslizantes en area de rampa 0.60 x 0.60	M2	25.00
5.08	Pisos en Porcelanato español 0.60 x 0.60 m mate color beige en baños	M2	40.00
6.00	PINTURA Y ACABADOS		
6.01	Pintura acrilica tropical plus blanco 00 interior	M2	427.20
6.02	Pintura acrilica tropical plus balco hueso en el exterior	M2	623.00
6.03	Masillado en paredes	M2	546.12
7.00	PUERTAS Y VENTANAS		
7.01	Ventana Corredera P65 aluminio blanco	P2	322.97
7.02	Paño fijo cristal templado, marco y accs Aluminio.	UDS	2.00
7.03	Puertas en cristal flotante con tiradores en acero Inoxidable	UDS	3.00
7.04	Puertas Polimetal blancas/lisas incl llavín y herrajes	UDS	6.00
8.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
8.01	Panel Distribución General	UD	1.00
8.02	Alimentación Panel Distribución	UD	1.00
8.03	Acometida Teléfonos, Cable y Data.	UD	1.00
8.04	Tomacorrientes 110 volts	UDS	24.00
8.05	Tomacorrientes 220 volts	UDS	20.00
8.06	Interruptor doble	UDS	5.00
8.07	Interruptor sencillo	UDS	3.00
8.08	Interruptor triple	UDS	4.00
8.09	Interruptor 3 vías	UDS	4.00
8.10	Luz cenital en pared	UDS	12.00
8.11	Alimentación de luces exteriores en fachada	UDS	9.00
8.12	Salida Antena	UD	1.00
8.13	Salida Teléfono	UDS	2.00

8.14	Salida de aire acondicionado	UD	1.00
8.15	Alimentación Sistema de Bombeo	UD	1.00
9.00	LUMINARIAS		
9.01	Paneles led empotrables de 18 watts en baños, pasillos y cocina	UDS	15.00
9.02	Paneles led empotrables 2x2	UDS	20.00
9.03	Ojos de buey en baños con bombillo led de 10 watts 4000K dimieables	UDS	6.00
9.04	Lámparas de pared de 50 cms de alto color blanco en aluminio	UDS	10.00
9.05	Lámparas exteriores tipo cobra LED de 100 watts	UDS	2.00
9.06	Rieles dirigibles color blanco con bombillos LED de 10 watts 4000k	UDS	4.00
9.07	Reflectores RGB de 100 watts uso Exteriores en aluminio anticorrosivas	UDS	15.00
9.08	Lamparas exteriores de pared de 50 cms de longitud color blanca con	UDS	2.00
9.09	Lámparas empotrables en areas de escaleras y Rampa bombillos 4000k	UDS	24.00
10.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
10.01	Alimentación de agua en 3/4" PPR	PIES	109.00
10.02	Alimentación de agua en 1/2" PPR	PIES	104.00
10.03	Alimentación 1" PPR	PIES	158.00
10.04	Drenaje de 2"	UDS	10.00
10.05	Drenaje de 4"	UDS	47.00
10.06	Llaves de paso 1"	UDS	5.00
10.07	Inodoro enlongado ecologico color blanco	UDS	6.00
10.08	Lavamanos tipo bowl color blanco incluye mezcladora	UDS	6.00
10.09	Urinal color blanco	UDS	2.00
10.10	Desagües de pisos 2" en acero inoxidable	UDS	2.00
10.11	Camara de inspeccion 0.70x0.70x0.70 Roca	UDS	3.00
10.12	Fregadero completo incluye mezcladora	UD	1.00
10.13	Rejillas de piso	UDS	5.00
10.14	Accesorios en Baños principales	UDS	11.00
10.15	Bajante de descarga y Pluvial 0 4"	UDS	4.00
10.16	Salidas de desagüe de aires acondicionados	UDS	6.00
10.17	Instalación Tinaco de 500 gls	UD	1.00
10.18	Accesorios y piezas diversas	PA	1.00
10.19	Ayuda albañilería	PA	1.00
10.20	Honorarios Maestro Plomería	PA	1.00
11.00	SISTEMA DE BOMBEO		
11.01	Suministro e Instalación de Sistema de Bombeo cap. 2.6HP con tanque	HP	2.60
12.00	FACHADA EXTERIOR		
12.01	Fachada Exterior en paneles de ALUCOBOND color Telecom blue	M2	43.20
12.02	Suministro y colocacio de paneles troquelados armonizados diseño	M2	51.84
12.03	Elaboracion de estructura metalica en perfiles galvanizados de 4" plgs	M2	95.04
13.00	CLIMATIZACIÓN		

13.01	Suministro e Instalación de Sistema de A/C de 20 Toneladas ducteable	PA	1.00
13.02	Materiales de instalacion, planchas P3, cemento de contacto, rollo de	PA	1.00
13.03	Labor tecnica y ducteria	PA	1.00
14.00	SHEETROCK EN TECHOS		
14.01	Plafones biselados 2x2	M2	410.00
14.02	Techos en Densglass en area de baño	M2	40.00
15.00	MISCELÁNEOS		
15.01	Jardinería Exterior	M2	35.00
15.02	Señalización Interior	PA	1.00
15.03	Cocina en Madera hidrófuga gavinetes de piso y de pared pintada con	PL	28.00
15.04	Tope en Granito Natural Español	M2	2.56
15.05	Baranda de Aluminio y vidrio color gris natural cristal templado color	ML	43.80
15.06	Impermeabilizacion de Techo Lona Asfáltica granular 5Kg/5mm - Term.	M2	420.00
15.07	Fino de techo con mortero insdustrial a 7.5 cms	M2	420.00
15.08	Divisiones en baños material fenolico color gris claro con accesorios en	M2	21.60
15.09	Tope Granito natural español en lavamanos, falda de 20 cms.	M2	4.00
16.00	LIMPIEZA FINAL		
16.01	Brigada Limpieza Final	M2	420.00
	COCINA ALISTADOS		
17.00	PRELIMINARES		
17.01	Replanteo	M2	190.00
17.02	Fumigacion	M2	190.00
17.03	Demolicion de muros de bloques de baños y meseta	M3	27.60
17.04	Demolicion de pisos y recestimientos e=10 CMS	M2	190.00
17.05	Desmontura de puertas	UD	10.00
17.06	Desmontura de ventanas	UD	9.00
17.07	Desmatelamiento de aparatos sanitarios	UD	4.00
17.08	Desmantelamiento de instalacione selectricas existentes	PA	1.00
17.09	Bote de excavaciones y demoliciones	M3	8.28
17.10	alquiler de andamios interiores	M2	165.00
17.11	Limpieza de techo con agua a presion	M2	190.00
17.12	Acarreo/mobilizacion interno de escombros durante la construccion	DÍA	30.00
18.00	MUROS DE BLOCK		
18.01	Muros de blocks de 6"	M2	27.60
19.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES		
19.01	Empañete de pared interior	M2	55.20
20.00	PISOS Y REVESTIMIENTOS		

20.10	Porcelanato español 30 x30 cms antirresbalante importado	M2	176.00
20.11	Zocalo en porcelanato Español 7 cmsx 30cms	ML	130.00
20.12	Revestimiento en ceramica española blanco mate en paredes de baños	M2	35.00
20.13	Pisos en porcelanato color beige en baños 60cms x 60 cms	M2	14.00
21.00	PINTURA Y ACABADOS		
21.01	Pintura semigloss tropical plus balnco hueso	M2	390.00
21.02	Pintura acrilica tropical plus color crema marfil	M2	170.00
21.03	Masillado en paredes interior y exterior	M2	546.12
22.00	PUERTAS Y VENTANAS		
22.01	Ventana Corredera P65 aluminio blanco	P2	49.14
22.02	Puertas Polimetal blancas/lisas incl llavín y herrajes	UD	8.00
22.03	Protectores de ventanas en perfiles galvanizados de 1 1/2 plgs	P2	49.14
23.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
23.01	Panel Distribución General	UD	1.00
23.02	Alimentación Panel Distribución	UD	1.00
23.03	Acometida Teléfonos, Cable y Data.	UD	2.00
23.04	Tomacorrientes 110 volts	UD	10.00
23.05	Tomacorrientes 220 volts	UD	5.00
23.06	Interruptor doble	UD	5.00
23.07	Interruptor sencillo	UD	6.00
23.08	Interruptor 3 vías	UD	2.00
23.09	Salida Teléfono	UD	2.00
23.10	Salida cenitales	UD	23.00
24.00	LUMINARIAS		
24.01	Paneles led empotrables de 18 watts en baños	UD	2.00
24.02	Paneles led de superficie de 18 watts luz blanca	UD	21.00
23.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
23.01	Alimentación de agua en 3/4" en PPR	PIES	170.00
23.02	Alimentación de agua en 1/2" en PPR	PIES	52.30
23.03	Drenaje de 2"	UDS	3.00
23.04	Drenaje de 4"	UDS	7.00
23.05	Llaves de paso 1"	UDS	5.00
23.06	Inodoro royal blanco (Suministro e Instalacion)	UDS	2.00
23.07	Lavamanos Royal blanco de pedestal (Suministro e Instalacion)	UDS	2.00
23.08	Mezcladora de lavamanos	UDS	2.00
23.09	Suministro e Instalacion de Orinal sencillo con mezcladora push botton	UDS	1.00
23.10	Desagües de pisos 2" en acero inoxidable para baño	UDS	2.00
23.11	confeccion de camara de inspeccion en roca 0.70x0.70x0.70	UDS	2.00
23.12	confeccion de Trampa de grasa 0.80x0.80x0.80 m	UDS	1.00
23.13	Rejillas de piso rectangulares de 1.00 ML en acero inoxidable	UDS	5.00

23.14	Accesorios en Baños principales comerciales	UDS	2.00
23.15	Bajante de descarga Pluvial 0 4"	UDS	4.00
23.16	Suministro e Instalación de Tinaco de 500 gls	UD	1.00
23.17	Pre-instalacion de fregadero industrial	UD	1.00
23.18	Pre-instalacion de mangueras de gas en polipropileno No.18	PL	98.00
23.19	Limpieza de septico	PA	1.00
23.20	Accesorios y piezas diversas	PA	1.00
23.21	Ayudate albañileria	DIAS	25.00
23.22	Honorarios Maestro Plomería	DIAS	25.00
24.00	SISTEMA DE BOMBEO		
24.01	Suministro e Instalación de Sistema de Bombeo cap. 1.5HP con tanque	HP	1.50
25.00	SHEETROCK EN TECHOS		
25.01	Plafones en PVC machembrado	M2	16.00
26.00	CUARTOS FRIOS		
26.01	Desmantelamiento de cuartos frios existentes	M2	78.00
26.02	Confeccion de cuartos frios en paneles frigorificos de 10cms de espesor	M2	78.00
26.03	Pisos diamantados insulados con paneles para freezer para temperatura	M2	14.00
26.04	Puertas para frezeer de 1.00 x 2.10 m	UDS	2.00
26.05	equipos para refrigeracion para congelacion de baja temperatura -20	UD	2.00
26.06	equipos para refrigeracion para alta temperatura 5 grados	UDS	2.00
27.00	MISCELÁNEOS		
27.01	Señalización Interior	PA	1.00
27.02	Impermeabilizacion de Techo Lona Asfáltica granular 5Kg/5mm - Term.	M2	190.00
27.03	Fino de techo con hormigon industrial a 10 cms	M2	190.00
28.00	LIMPIEZA FINAL		
28.01	Brigada Limpieza Final	M2	190.00

00018	GASTOS INDIRECTOS		
19.01	Dirección Técnica y Responsabilidad	%	0.10
19.02	Transporte	%	0.02
19.03	CODIA	%	0.00
19.04	Gastos Administrativos	%	0.03
19.05	Prestaciones Laborales	%	0.01
19.06	Seguros y Fianzas	%	0.04
19.07	Imprevistos	%	0.05
19.07	ITBIS Sobre Dirección Técnica	%	0.02
	GASTOS DIRECTOS		
	TOTAL GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		

